

ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION - Sarl
 Bâtiment -Travaux -Publics Génie Civil Quincaillerie & Divers
 Cel:(00223) 66 73 78 03 -Tel-Fax:(00223) 20 28 57 69 -B.P E5077
 Torokorobougou,Rue 343,Porte42
 Bamako République du Mali
 e-mail:ouattaraconstruction@orangemali.net

DEVIS N° 14/04/EOC/2010


REALISATION D'UN FORAGE A KALIFABOUGOU commune de SIBY /Profondeur estimée : (50m

ONLUS FRIENDS FOR WATER

FORAGE N°1 NEGATIF				Date:	14/04/2010
Réf.	Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Montant
A	ETUDE D'IMPLANTATION				
1-	Etudes hydrogéologues et prospection géophysiques	FF	1	300 000	A PAYER
TOTAL II					
B	Réalisation de forage				
I -	DEPLACEMENT - INSTALLATION				
1-	Amenée initiale et repli des ateliers	FF	1	1 800 000	1 800 000
2-	Montage installation, démontage des ateliers	FF	1	100 000	100 000
TOTAL II					1 900 000
II	EXECUTION FORAGE				
1-	Foration en terrain tendre au rotary 254 mm	ml	30	14 000	420 000
2-	Fourniture-pose et arrachage tubage provisoire 200 mm	U	1	90 000	90 000
3-	Forage en terrain dur au marteau-fond-trou 165 mm	ml	20	14 000	280 000
TOTAL III					790 000
MONTANT REEL DES TRAVAUX REALISES SUR BASE DE FACTURATION du PROJET EN FCFA					2 690 000
MONTANT REEL SUR BASE DE FACTURATION du PROJET EN €UROS					€ 4 101
MONTANT FORFAITAIRE PAYE EN TENANT COMPTE DE LA COLLABORATION EN CFA					1 639 893
MONTANT FORFAITAIRE PAYE EN TENANT COMPTE DE LA COLLABORATION EN €UROS					2 500
MONTANT PAYER A MAIGA ETUDES GEOPHISIQUE EN FCFA					300 000
MONTANT PAYER A MAIGA ETUDES GEOPHISIQUE EN €UROS					457
MONTANT TOTAL A PAYER POUR LA 1ERE TRANCHE					€ 2 957

Arrêté le présent devis à la somme de: Un Million Neuf Cent Trente Neuf Mille Huit Cent Quatre Vingt Treize

Le Directeur de l'Entreprise Ouattara Construction
JEAN PAUL OUATTARA



ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION - Sarl
Bâtiment -Travaux -Publics Génie Civil Quincaillerie & Divers
 Cel:(00223) 66 73 78 03 -Tel-Fax:(00223) 20 28 57 69 -B.P E5077
 Torokorobougou,Rue 343,Porte42
 Bamako République du Mali
 e-mail:outtaraconstruction@orangemali.net

DEVIS N° 14/04/EOC/2010

REALISATION D'UN FORAGE A KALIFABOUGOU commune de SIBY /Profondeur estimée : (50m

ONLUS FRIENDS FOR WATER

ONG ITALIENNE				Date: 18/04/2010	
Réf.	Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Montant
B	Réalisation de forage				
I -	DEPLACEMENT - INSTALLATION				
1-	Amenée initiale et repli des ateliers	FF	1	1 800 000	1 800 000
2-	Montage installation, démontage des ateliers	FF	1	100 000	100 000
	TOTAL I				1 900 000
II	EXECUTION FORAGE				
1-	Foration en terrain tendre au rotary 254 mm	ml	30	14 000	420 000
2-	Fourniture-pose et arrachage tubage provisoire 200 mm	U	1	90 000	90 000
3-	Forage en terrain dur au marteau-fond-trou 165 mm	ml	20	14 000	280 000
	TOTAL II				790 000
III	EQUIPEMENT FORAGE				
1-	Fourniture et pose tubage PVC plein 126 x 140 mm	m	39	13 000	507 000
2-	Fourniture et pose tubage PVC crépiné 126 x 140 mm	m	21	13 000	273 000
3-	Fourniture et mise en place de massif de gravier 2/4 mm	U	1	70 000	70 000
4-	Isolement annulaire et cimentation en tête de forage	U	1	60 000	60 000
	TOTAL III				910 000
IV	DEVELOPPEMENT				
	Montage et démontage du système air-lift (ligne d'eau et d'air, tête d'air-lift et éventuellement ligne piézométrique, etc)	U	1	100 000	100 000
	TOTAL IV				100 000
VI	ESSAI DE POMPAGE				
	Pompe par palier (4h) et observation remontée (1h) (méthode CIEH)	U	1	375 000	375 000
	TOTAL V				375 000
VII	Analyse physico-chimique de l'eau	U	1	50 000	50 000
	TOTAL VI				50 000

VIII	SUPERSTRUCTURES ET INSTALLATIONS DE POMPE				
	Construction d'une margelle en béton armé de 2m X 1m supportant le bâti de la pompe	U	1	475 000	475 000
	Construction d'un aménagement de 3m de côté, 1,20m de hauteur avec 2 ouvertures d'un chenal d'écoulement de 7m et d'un puisard de 1m3				
	TOTAL VII				475 000
IV	Fourniture et installation de pompe manuelle complète INDIAN MARK II	U	1	1 200 000	1 200 000
	TOTAL VIII				1 200 000
TOTAL					5 800 000
REMISE SUR LE PROJET DE 3,20%					185 600
MONTANT EXECUTABLE DES TRAVAUX DU FORAGE EN FCFA					5 614 400
MONTANT EXECUTABLE DES TRAVAUX DU FORAGE EN €UROS					8 559

Arrêté le présent devis à la somme de: **Cinq Millions Six Cent Quatorze Mille Quatre Cent francs CFA**

NB: Ce forage est à un prix forfaitaire

- En cas de forage négatif, seuls les prix I et II sont à considérer

- Une avance de 50% sera payé avant le démarrage des travaux, et le reste à la fin du forage

Yawo LOKOSSOU
CHEF DE MISSION

Edoé da SILVEIRA
DIRECTEUR TECHNIQUE

OUATTARA JEAN PAUL /DIRECTEUR EOC
RESPONSABLE DU PROJET ET REpondant JURIDIQUE

Le Directeur de l'Entreprise Ouattara Construction
JEAN PAUL OUATTARA

RECAPITULATIF DU FORAGE DE KALIFABOUGOU

			FCFA	EUROS
1	ETUDES GEPHISIQUE		300 000	€ 457
2	FORAGE NEGATIF TRAVAUX REALISES		1 639 893	€ 2 500
3	NOUVEAU FORAGE POSITIF		5 614 400	€ 8 559
TOTAL DES RUBRIQUES EN FACTURE			7 554 293	€ 11 516

MONTANT PAYE POUR DEMARRER LES TRAVAUX		3 935 742	6 000
RESTE A PAYER A L'ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION		3 618 551	5 516

VOUS NOUS ETES REDEVABLE LA SOMME DE 5500 EUROS POUR BOUCLER LE PROJET

JEAN PAUL OUATTARA/DIRECTEUR EOC

**Le Directeur de l'Entreprise Ouattara Construction
JEAN PAUL OUATTARA**



Fait à Bamako le 24 avril 2010